



UWAGA:
WYDRUK NIE POKAZUJE DOKŁADNEGO ODWZOROWANIA KOLORÓW. NALEŻY JE PORÓWNAĆ ZE WZORNIKIEM BARW TYNKÓW Z PALETY NCS I KOLORÓW FARB Z PALETY RAL.

1	ŚCIANY – TYNK SILIKATOWY – NCS S 0500-N
2	ŚCIANY – DESKA ELEWACYJNA CEDRAL – C 12 (LAWENDOWO-NIEBIESKI)
3	ŚCIANY – BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY PODWÓJNIE ZAGINANY, POWLEKANA – RAL 7015
4	STOLARKA OKIENNA – ALUMINIOWA – RAL 7015
5	WITRYNY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE – ALUMINIOWA – RAL 7015
6	AŻUROWA PRZESŁONA FASADOWA – STAL OCYNKOWANA, POWLEKANA – RAL 9011
7	KONSTRUKCJA I BARIERKI SCHODÓW ZEWN. – STAL OCYNKOWANA, POWLEK. – RAL 7015
8	OBRÓBKA BLACHARSKA – BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA, POWLEKANA – RAL 7015
9	RYNNY I RURY SPUSTOWE – BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA, POWLEKANA – RAL 7015
10	ŚLUSARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNE Z POCHWYTEM ANTYPANICZNYM – RAL 7015
11	SZKŁO BEZPIECZNE
12	KONSTRUKCJA BANERU – STAL OCYNKOWANA, POWLEKANA – RAL 9003
13	AŻUROWA POWIERZCHNIA BANERU – STAL OCYNKOWANA, POWLEKANA – RAL 9003
14	LITERY – WYCINANE ZE STYRODURU GR. 10cm KOLORY WG. BARW GRUPY TAURON
15	LOGO – WYCINANE Z TWORZYWA, WYMIARY I KOLORY WG. STANDARDU GRUPY TAURON
16	OGRODZENIE – SIATKA ZGRZEWALNA O OCZKACH PROSTOKĄTNYCH 15X5CM MOCOWANA NA SŁUPKACH OGRODZENIOWYCH – STAL OCYNKOWANA, POWLEKANA – RAL 7015
17	KONSTRUKCJA WIATY ROWEROWEJ – STAL OCYNKOWANA, POWLEKANA – RAL 7015
18	ŚCIANY WIATY ROWEROWEJ – SIATKA ZGRZEWANA O OCZKACH PORSTOKĄTNYCH 10X5CM – STAL OCYNKOWANA, POWLEKANA– RAL 7015

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z o.o. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spółka z o.o.
ul. Budowlanych 168
43-100 TYCHY

					Branża	Architektura			
					Indeks	Rodzaj zmiany		Data	Podpis
					Nr archiw.	Nr wykazu	Materiał	Masa, kg	Podziałka
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	-	-	-	-	1 : 100
Projektował	mgr inż. arch. Tomasz Bednarek	7/06/ SLOKK		03-13 r	Zastępuje rysunek		Przynależny do rysunku		
					Zastąpiony przez rysunek		Nr rys. CP335-A-07		
Opracował	mgr inż. arch. Ł. Zenderowski			03-13 r	PKW S.A. ZG Sobieski 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, dz. nr 1157/3 Budowa budynku portierni głównej Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37				
	mgr inż. arch. P. Wilk			03-13 r					
Sprawdził	mgr inż. arch. A. Jędruszek	703/01		03-13 r	Projekt budowlany	Elewacja północno-zachodnia			