Przedmiar robót

„Przebudowa i rozbudowa obiektu stołówki w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przy zakładzie górniczym "Janina" w Libiążu o garaż na jedno stanowisko parkingowe i zmiana konstrukcji dachu na dz. ewid. nr 3515/69 i 3515/76 wraz z lokalizacją obiektów kontenerowych tymczasowych na dz.ewid.nr 3515/76". Libiąż ul. Górnicza dz.ewid. nr 3515/69 i 3515/76

Data: 2010-12-31
Obiekt/Rodzaj robót: instalacje elektryczne
Lokalizacja: Libiąż ul. Górnicza dz.ewid. nr 3515/69 i 3515/76
Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul.Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
Jednostka opracowująca kosztorys: MERITUM - ENIS

Kosztorys opracowali:
Jacek Motyka, ...

Arkadiusz Okruta, ...

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1 przeciwoblodzeniowa			
1.1 instalacja przeciwoblodzeniowa			
1.1.1 KNR 508/702/1 Montaż konstrukcji wsporczych (uchwyty w rynnch i rurach spustowych na kabel grzewczy)	480		szt
1.1.2 KNR 508/702/1 Montaż konstrukcji wsporczych (uchwyty w rynnch i rurach spustowych na kabel grzewczy)	202		szt
1.1.3 KNR 508/212/3 Przewody grzewcze układane w runnach i rurach spustowych	414		m
1.1.4 KNR 508/212/3 Przewody grzewcze układane w runnach i rurach spustowych	4		m
1.1.5 KNR 508/212/3 Przewody grzewcze układane w runnach i rurach spustowych	2		m
1.1.6 KNR 506/1604/3 Programowanie instalacji przeciwoblodzeniowej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.1.7 KNNR 5/1203/9 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2	12,000		szt