
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa obiektu stołówki w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przy zakładzie górniczym "Janina"
ADRES INWESTYCJI : Libiąż ul. Górnicza
INWESTOR : Południowy Koncern Węglowy S.A.
ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno ul.Grunwaldzka 37
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Instalacja wod-kan. wewn. - rob. budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Pleń

DATA OPRACOWANIA : 30.12.2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja wod-kan - 45332000-3					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-08	40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
2	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
d.1	0323-02	40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
3	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-09	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-10	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
6	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-04	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR 4-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.1	0706-01	90	szt.	90.00	
				RAZEM	90.00
8	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0339-01	208.4	m	208.40	
				RAZEM	208.40
9	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-01	208.4	m	208.40	
				RAZEM	208.40
10	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	208.4	m	208.40	
				RAZEM	208.40
2		Roboty budowlane			
11	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2	0333-08	9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
12	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
d.2	0323-02	9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0342-03	43.6	m	43.60	
				RAZEM	43.60
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0339-03	7.6	m	7.60	
				RAZEM	7.60
15	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.2	0326-01	43.6	m	43.60	
				RAZEM	43.60
16	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.2	0326-03	7.6	m	7.60	
				RAZEM	7.60
17	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
d.2	0705-04	51.2	m	51.20	
				RAZEM	51.20
18	kalk. własna	Zabezpieczenie p.poż. przejść przez dach rury PVC 110	szt.		
d.2		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm	kg	2.5600		2.5600			
2.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.5360		1.5360			
3.	Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x12mm	m ²	8.7040		8.7040			
4.	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	2.2257		2.2257			
5.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.1612		0.1612			
6.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.2988		0.2988			
7.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0858		0.0858			
8.	Ciasto wapienne	m ³	0.2460		0.2460			
9.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10	szt	1162.0000		1162.0000			
10.	woda z rurociągu	m ³	0.7473		0.7473			
11.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: